



# Havarijní oprava skrytého svodu na objektu Junácká 1469 Praha 6-Břevnov

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava skrytého dešťového svodu

Junácká 1469/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Místo: Junácká 1469

Datum: 16.05.2026

Zadavatel: Austis

Projektant:

Zhotovitel: Jumar s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D			HS\ Práce a dodávky HSV				103 130,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 090,00
9	K		Drmontáž + zpětná montáž vstupní stříšky	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
10	K		Vyříznutí a demontáž skrytého svodu	bm	16,000	540,00	8 640,00
11	K		Zateplení fasády v místě svodu - použití izolantu koolthem 60 mm + stěrka perlinka-zateplení výřezu kde bude umístěn svod	bm	16,000	1 850,00	29 600,00
12	K		Stěrka perlinka, omítka na celý výklenek z důvodu sjednocení povrchu	m2	30,000	845,00	25 350,00
D			Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 040,00
43	K		Lešení po dobu realizace montáž,demontáž,doprava	cel	1,000	24 500,00	24 500,00
63	K		Doprava a manipulace	cel	1,000	10 540,00	10 540,00

Náklady soupisu

103 130,00

DPH 12%

12 375,60

Náklady soupisu celkem

115 505,60

*relativitace  
havarie  
O.E. Wolf*